

Stadt Geseke
Der Bürgermeister
FB III/5 Bauverwaltung

Straßenendausbau Gewerbegebiet GE XII „Erwitter Straße“ in Geseke

- Hauptstraße „Erwitter Straße“
- Stichstraße „Erwitter Straße“
- Vorh. Fuß- u. Radweg

Die Stadt Geseke beabsichtigt im Jahr 2021 den Endausbau der o. a. Straßen im Gewerbegebiet GE XII „Erwitter Straße“ zu verwirklichen. Der Baubeginn ist aktuell für das **2/3. Quartal 2021** geplant.

Folgendes Ausbaukonzept ist geplant:

I. Hauptstraße „Erwitter Straße“

Bestandsmerkmale:

- vorhandene Baustraße mit Befestigung aus bituminöser Asphalttragschicht
- Baugrundstück größtenteils mit Neubauten bebaut
- Beleuchtung nicht vorhanden
- Versorgungsleitungen vorhanden
- Trennkanalisation vorhanden

Ausbaumerkmale:

- Ausbau im Endausbau über den gesamten Straßenquerschnitt
- Fahrbahn: Asphaltbauweise, Breite 6,00 m
- Trennung der Gehwege durch „weichen“ Übergang: Rundbord mit ca. 5 cm Ansicht, Absenkung der Grundstückszufahrten auf ca. 2 cm
- Gehwege in Pflasterbauweise, Breite ca. 1,50 m, 20/10/10 cm in grau
- Entwässerung über beidseitig angelegte zweizeilige Rinnen und schmale Straßenabläufe (30/50)
- Anpflanzung kleinkroniger Stadtbäume (z.B. Baumhasel/Winterlinde) in Wendeanlage

II. Stichstraße „Erwitter Straße“ und vorh. Fuß- / Radweg

Bestandsmerkmale:

- vorhandene F+R mit Befestigung aus bituminöser Asphalttragschicht
- vorhandene Baustraße mit Befestigung aus bituminöser Asphalttragschicht
- Baugrundstück nicht mit Neubauten bebaut
- Beleuchtung nicht vorhanden
- Versorgungsleitungen zum Teil vorhanden
- Trennkanalisation vorhanden

Ausbaumerkmale:

- Ausbau im Endausbau über den gesamten Straßenquerschnitt
- Fahrbahn: Asphaltbauweise, Breite 3,50 m
- Trennung der Gehwege durch „weichen“ Übergang: Rundbord mit ca. 5 cm Ansicht, Absenkung der Grundstückszufahrten auf ca. 2 cm
- Seitenstreifen (westlich) in Pflasterbauweise, Breite ca. 1,50 m, 20/10/10 cm in grau
- Seitenstreifen (östlich) in Grün, Breite ca. 1,50 m
- Entwässerung über einseitig angelegte zweizeilige Rinnen und schmale Straßenabläufe (30/50)
- Vorh. Fuß- / Radweg wird an die gepl. Ausbau angeschlossen
- Kreuzungsbereiche werden in Asphaltbauweise hergestellt

Für Rückfragen, Anregungen und Erläuterungen steht Ihnen der Projektleiter, Herr Steffens, Email: h.steffens@geseke.de, Telefon-Nr.: 02942/50063 gerne zur Verfügung.

Ihre Rückmeldungen und Rückfragen sollten Sie möglichst bis zum nächst möglichen Termin an die Stadtverwaltung gerichtet haben.

Wir beantworten Ihre Fragen auf Wunsch telefonisch, per Mail oder auch persönlich in der Verwaltung oder auch vor Ort nach entsprechender Terminvereinbarung.